

## Återställningsåtgärder



Figur 1 Bild på befintlig stolpkonstruktion

Nedtagningen av luftledning medför oftast ingen större påverkan på omkringliggande natur. Det är dock viktigt att schaktmassor och överblivet material samt drivmedel med mera hanteras på rätt sätt så att mark och vatten inte förorenas. Nedtagningen kommer ske med hjälp av bil som med kran först kommer plocka ner linorna, därefter stag och isolatorer. Stagfundament tas bort. Stolparna avlägsnas med kran. Samtliga delar fraktas bort omedelbart efter nedtagning.

Trästolparna som demonteras är kreosotbehandlade. Hänsyn tas till 2 kap i miljöbalken, Allmänna hänsynsregler mm. Kreosot från impregnerat virke kan sprida sig någon till några få decimeter i marken, vilken tas i beaktning i arbetet. Stolparna kommer inte att placeras i närheten av vattendrag mm. NAV kommer att hantera kreosotstolpar enligt de riktlinjer som finns samt vidta försiktighet. När stolparna demonteras körs de till destruktion till en för ändamålet godkänd anläggning. Kemikalieinspektionen föreskriver 1998:8 ang. hur hantering och användning av träskyddsbehandlat virke betraktas. Marken återställs genom att stolp- och fundamenthål fylls igen med nya massor.